

Predmet: Sportski tereni u Primoštenu

Lokacija: Primošten

red.br	opis radova	jed. mjera	količina	jedinična cijena (kn)	ukupno (kn)
--------	-------------	------------	----------	-----------------------	-------------

## 1. Pripremni radovi

### 1.1. Priprema terena

Krčenje terena i priprema podloge za iskop. Materijal dobiven krčenjem odvozi se na gradsko odlagalište udaljeno do 5 km. Odlagalište osigurava investitor.

m<sup>2</sup> 1,500.00

**UKUPNO :**

## 2. Zemljani radovi

### 2.1.. Iskop za temeljne trake

Strojni iskop zemljanog materijala V. i VI. kategorije za temeljne trake dim. d 35/ š 50 cm. Rad obuhvaća iskop, utovar i odvoz materijala na odlagalište do 5 km. Odlagalište osigurava investitor.

m<sup>3</sup> 26.60

### 2.2.. Podloga od kamene gromače d= 15cm

Nabava, doprema i ugradnja kamene gromače koji se ugrađuje u slojevima s odgovarajućom mehanizacijom. Debljina sloja u uvaljanom stanju cca 15,0cm. Obračun po m<sup>2</sup> ugrađenog materijala.

m<sup>2</sup> 1,350.00

### 2.3.. Tampon sloj d= 10cm

Nabava, doprema i ugradnja kamenog drobljenog materijala 0-32mm koji se ugrađuje u slojevima s odgovarajućom mehanizacijom. Zbijanje materijala se vrši vibrovaljkom do traženog modula stišljivosti Ms=40 MN/m<sup>2</sup> Debljina sloja u uvaljanom stanju cca 20,0cm. Po potrebi vlažiti. Obračun po m<sup>2</sup> ugrađenog materijala.

m<sup>2</sup> 1,350.00

**UKUPNO :**

## 3. Betonski radovi

### 3.1. Podložni beton

Betoniranje podložnog betona ispod temeljnih traka 5 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C16/20. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.

beton C 16/20

m<sup>3</sup> 3.80

### 3.2. Temeljne trake

Betoniranje temeljnih traka u zemlji, dimenzija prema projektu betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.

beton C 25/30

m<sup>3</sup> 22.80

armatura

kg 1,140.00

### 3.3. Betonski zid

Betoniranje armiranobetonskih nadozida, dimenzija š 20/ v 30 cm betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu daščane oplata te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.

beton C25/30

m<sup>3</sup> 8.96

armatura

kg 448.00

**UKUPNO :**

#### 4. Asfalterski radovi

##### 4.1. Antivegetativna folija

Dobava i postavljanje folije za sprječavanje prodora vegetacije kroz slojeve asfalta. Obračun po 1m<sup>2</sup> postavljene folije.

m<sup>2</sup> 1,347.00

##### 4.2. Asfaltna podloga AB 11 d= 5 cm

Izvedba završnog sloja asfalt-betonom AB 11 od dolomitnog materijala. Stavka obuhvaća: sve radove na izradi i transportu asfaltne mješavine, zbijanje do projektom predviđenog sloja. Obračun po m<sup>2</sup>. Debljina sloja 5,0 cm.

m<sup>2</sup> 1,347.00

**UKUPNO :**

#### 5. Ocrtavanje sportskih terena

##### 5.1. Ocrtavanje

Dobava materijala i bojanje oznaka sportskih terena. U stavku uračunato potrebno markiranje i mjerenje udaljenosti pojedinih linija sportskih terena. Linije bojati bojama otpornim na vanjske utjecaje. Obračun po 1m' izvedenih linija

m' 450.00

**UKUPNO :**

#### 6. Oprema

##### 6.1. Konstrukcija koša

Izrada i postavljanje željezne konstrukcije koša s osloncima i nosačem ploče. U stavku uključene potrebne armirano betonske stope. Poliesterska tabla ili akrilno staklo u okviru s mekom zaštitom. Obračun po kompletu koji se sastoji od 2 konstrukcije, 2 table i 2 obruča koša.

kompl 2.00

##### 6.2. Malonogometni gol

Izrada i postavljanje malonogometnog aluminijskog gola dim. 300 x 200 cm sa profilom vratnica od 80 mm. U stavku uključeno miniziranje i bojanje. Obračun po 1 kom gola.

kom 2.00

##### 6.3. Teniski teren

Dobava i postavljanje stalaka za tenis. U cijenu uključena ugradnja čahura sa poklopcem. Obračun po kompletu ugrađene opreme.

kom 1.00

**UKUPNO :**

#### REKAPITULACIJA

1.	PRIPREMNI RADOVI	
2.	ZEMLJANI RADOVI	
3.	BETONSKI RADOVI	
4.	ASFALTERSKI RADOVI	
5.	LIČILAČKI RADOVI	
6.	OPREMA	

**UKUPNO :**

**PDV 25% :**

**SVEUKUPNO :**

UKUPNA REKAPITULACIJA

1.	SPORTSKA IGRALIŠTA	
2.	TRIBINE	

**UKUPNO :**

**PDV 25% :**

**SVEUKUPNO :**