

Predmet: Sportski tereni u Primoštenu – tribine

Lokacija: Primošten

red.br	opis radova	jed. mjera	količina	jedinična cijena (kn)	ukupno (kn)
--------	-------------	------------	----------	-----------------------	-------------

### 1. Pripremni radovi

#### 1.1. Priprema terena

Strojno čišćenje terena za izvedbu tribina. Materijal dobiven čišćenjem odvozi se na gradsko odlagalište udaljeno do 5 km. Odlagalište osigurava investitor.

m<sup>2</sup> 160.00

**UKUPNO :**

### 2. Zemljani radovi

#### 2.1.. Iskop za temeljne trake

Strojni iskop zemljanog materijala V. i VI. kategorije za temeljne trake dim. d 35/ š 50 cm. Rad obuhvaća iskop, utovar i odvoz materijala na odlagalište do 5 km. Odlagalište osigurava investitor.

m<sup>3</sup> 14.21

#### 2.2.. Nasip kamene gromače

Nabava, doprema i ugradnja kamene gromače kao ispuna tribine koji se ugrađuje u slojevima s odgovarajućom mehanizacijom. Obračun po m<sup>2</sup> ugrađenog materijala.

m<sup>3</sup> 68.00

#### 2.3.. Tampon sloj d= 10 cm

Nabava, doprema i ugradnja kamenog drobljenog materijala 0-32mm koji se ugrađuje u slojevima s odgovarajućom mehanizacijom. Debljina sloja u uvaljanom stanju cca 20,0cm. Po potrebi vlažiti. Obračun po m<sup>2</sup> ugrađenog materijala.

m<sup>3</sup> 7.00

**UKUPNO :**

### 3. Betonski radovi

#### 3.1. Podložni beton

Betoniranje podložnog betona ispod temeljnih traka 5 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C16/20. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.

beton C 16/20

m<sup>3</sup> 2.03

#### 3.2. Temeljne trake

Betoniranje temeljnih traka u zemlji, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.

beton C 25/30

m<sup>3</sup> 12.18

armatura

kg 600.00

#### 3.3. Betonski zid

Betoniranje armiranobetonskih elemenata tribine betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu daščane oplata te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.

beton C25/30

m<sup>3</sup> 32.00

armatura

kg 1,350.00

**UKUPNO :**

#### 4. Zidarski radovi

##### 4.1. Zidanje zidova tribine d= 10cm

Zidanje zida debljine 10 cm blok opekom tip kao POROTHERM 10 PROFI dim. 10x50x24,9 cm u produžnom mortu 1:2:6 marke M5. Zida se u potpuno horizontalnim redovima s reškama d=1,5 cm, a mort se raspoređuje po cijeloj površini debljine zida. Opeka se prije zidanja obavezno mora močiti u vodu. Stavka uključuje dobavu svog potrebnog materijala te transport materijala do mjesta ugradnje.

m<sup>2</sup> 40.00

##### 4.2. Žbukanje zidova od betona i opeke

Žbukanje zidova žbukom debljine 1,5 cm produženim mortom 1:2:6. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom. Stavka uključuje dobavu i transport svog potrebnog materijala i izradu skele.

m<sup>2</sup> 100.00

UKUPNO :

#### 5. Bravarski radovi

##### 5.1. Ograda tribine

Izrada i postava ograde za tribine cijevima ø 70 mm. Ograda se postavlja na rubnim dijelovima tribine i na središnjem dijelu. Metalne stupove ugraditi u betonske elemente, minizirati i bojati. Obračun po 1m' metalne ograde.

m<sup>2</sup> 45.00

UKUPNO :

#### REKAPITULACIJA

1.	PRIPREMNI RADOVI	
2.	ZEMLJANI RADOVI	
3.	BETONSKI RADOVI	
4.	ZIDARSKI RADOVI	
5.	BRAVARSKI RADOVI	

UKUPNO :

PDV 25% :

SVEUKUPNO :

