

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA**list broj: 1.**

red.br. Stavke	Opis stavke - GRAĐEVINSKI RADOVI	j.mj.	količina	cijena(kn)	iznos(kn)
1.	Postojeću AB konstrukciju ceste debljine 20,00cm, potrebno je otući, utovariti i odvesti na deponij. U cijeni skidanje i odvoz armature koja je u ploči.	m2	402.31		
2.	Iskop u tlu IV-VI kategorije d=15cm, utovariti i odvesti na deponij.	m2	402.31		
3.	Ravnanje, valjanje i nabijanje kamene posteljice	m2	402.31		
4.	Dobava i ugradnja tamponskog materijala, d=15cm, kao podloga za bet.ploču	m2	402.31		
5.	Betoniranje AB ploče d=15cm sa betonom klase C25/30	m2	402.31		
6.	Dobava i postava armature Q336 u betonsku ploču. (402,31m ² x 5,45kg/m ² x 1,10 = 2411,84kg)	kg	2,411.84		
7.	Nabava, doprema i ugradnja ACO drain V100, tip 0.0, kanal iz polimerbetona s pokrovnom rešetkom, mosna lijevano željezna GGG, razred opterećenja B 125..	m	4.00		
8.	ACO drain V100 čeona stjenka, iz polimerbetona za kraj kanala, tip 0-20. Rub iz pocinčanog čelika.	kom	1.00		
9.	ACO drain V100 čeona stjenka, iz polimerbetona za kraj kanala s izljevom za PVC cijevi DN100	kom	1.00		
10.	Doprema i ugradnja betona oko stjenke odvodne kanalice sa obradom (d= 20cm -stijanka odvodne kanalice - 0,12m ³ /m) - računato za 5m	m ³	0.60		
11.	Dobava i ugradnja priključne odvodne PVC Ø100	m	1.00		
13.	Ručno štemanje istaka betona i kamena oko odvodnih cijevovoda, šahtova i uz rub potpornih zidova, na mjestima gdje nije moguće štemanje strojem(pikamerom) zbog mogućih oštećenja.	m	25.00		
14.	Strojno rezanje AB postojeće ploče kružnom pilom na ulazima u dvorište, izrada fine završne linije.	m	45.90		
15.	Ručni otkop u području elektroinstalaterskih kablova duž trase(dim. ručnog otkopa 0,40m x 0,20m), izrada dodatnog kanala i ponovno spuštanje te ručno zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa.	m ³	7.44		
16.	Izvođenje AB radova potpornih zidova klasičnom dvostranom ravnom oplatom po pozicijama prema zahtjevu investitora, zid visine do 100cm i 20cm širine	m ²	5.00		

17.	Dobava i postava armature AB potpornih zidova (115kg/m3 ugrađene armature).	kg	115.00
18.	Dobava i ugradnja betona C25/30 AB potpornih zidova	m3	1.00
Ukupno bez PDV-a:			0.00
PDV:			0.00
UKUPNO:			0.00

