

**JED-30-20- NASTAVAK IZRADA ŠETNICE DOLAC(kapetanova kuća)-AUTOKAMP(ograda u dužini cca 300 m)**

red.br. Stavke	Opis stavke - GRADEVINSKI RADOVI	j.mj.	količina	cijena(kn)	iznos(kn)
1.	Strojni iskop u tlu IV-VI kategorije i ručno čišćenje temeljnog tla		m3	90,00	
2.	Transport agregata, vode i cementa do mjesta ugradnje na šetnici, strojno miješanje i ugradnja betona klase C20/27 kao podložni beton prosječne debljine 15 cm		m3	18,00	
3.	Transport agregata, vode i cementa do mjesta ugradnje na šetnici, strojno miješanje betona, šalovanje i betoniranje potpornih zidova prosječne visine 100 cm i debljine 18 cm sa betonom klase C30/37		m3	61,00	
4.	Transport prirodnog kamena do mjesta ugradnje i oblaganje vanjskog lica zida		m2	340,00	
5.	Transport agregata, vode i cementa do mjesta ugradnje na šetnici, strojno miješanje betona, šalovanje i betoniranje pristupnih stepenica sa betonom klase C30/37		m3	7,00	
6.	Transport, siječenje, savijanje, vezivanje i postava armature u temelje, zidove, stepenice, ploču i plato				
	armaturna mreža Q-257		kg	1.320,00	
	profili $\phi$ 12		kg	2.502,00	
7.	Izrada barbakana na zidovima , promjera 120 mm		kom	25,00	
	Ukupno bez PDV-a:				0,00
	PDV:				0,00
	<b>UKUPNO:</b>				<b>0,00</b>