

## Troškovnik radovi EV-JED-5/21

### Radovi popločavanja lomljenom pločom i iskopom kanala za polaganje kabela za rasvjetu na šetnici Huljerat-Tepli Bok, u dužini cca 200 m.

St.1.Strojno rušenje betonskih pitara i strojno rušenje betonskog platoa

u količini  $15\text{m}^3$  x ,00kn = ,00kn

St.2.Priprema, ravnanje i mjestimično tamponiranje šetnice prosječne debljine 10cm

u količini  $500\text{m}^2$  x ,00kn = ,00kn

St.3.Dovoz lomljene ploče i cementa na šetnicu cca  $1000\text{m}^2$

paušalno = ,00kn

St.4.Iskop kanala za rasvjetu dim.30x40 sa zatrpavanjem

u količini  $450\text{m}$  x ,00kn = ,

00kn

St.5.Ugradnja lomljenje ploče u betonsku masu, debljine 6-8 cm sa fugiranjem i armaturom  $\Phi 5$

u količini cca  $1000\text{m}^2$  x ,00kn = ,00kn

**UKUPNO: ,00 KN**