

R. broj	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (eur)
---------	-------------	------------	----------	-------------	--------------

ASFALTIRANJE CRNICA

1.	Strojno zasijecanje postojećeg asfaltnog zastora na mjestima uklapanja.	m	16.00		
2.	Strojno freziranje i ručno uklanjanje postojećeg asfaltnog zastora kolnika uz objekte, šahte i uz instalacije u prosječnoj debljini sloja oko 5 cm zbog ugradnje novog asfaltnog zastora na visini postojeće nivelete s utovarom i odvozom na deponij.	m2	650.00		
3.	Čišćenje postojećih sljubnica te prskanje bitumenskom emulzijom kao međusloj za sljubljivanje postojeće površine i površine novo izvedenog asfaltnog sloja.	m2	450.00		
4.	Strojno i ručno planiranje uz valjanje i zbijanje postojećeg nevezanog materijala uz izjednačavanje nagiba u oba smjera. Za potrebe izvedbe ovog rada potrebno je fino prilagoditi postojeći zastor potrebnom nagibu, te valjati i zbijati do potrebnog modula zbijenosti uz dopunu kamenog materijala prosječne debljine sloja 5 cm.	m2	650.00		
5.	Nabava, doprema i ugradnja habajućeg asfaltnog zastora na postojećoj asfaltnoj površini od asfaltne mješavine AC 11 surf BIT 50/70 AG4 M4 u debljini sloja od 5 cm. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti.	m2	650.00		
6.	Niveliranje poklopaca šahti na novu niveletu kolnika, te njegovo ponovno postavljanje na armirano betonske prstenove.	kom	45.00		

Ukupno:

Pdv:

Sveukupno: